

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเบน ขนาด ๕๑ ๘๐ คน (สอ.ศพด.๒) แบบฐานรากแผ่)
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเป็นเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โฉรมีเยื่อ ผนัง
ก่อฉาบเรียบ (สอ.ศพด.๒) ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สอ.ศพด.๒) ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๗๑,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ กรมแบบสรุป ราคากลางงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบท้าย ภาคผนวก ๑ จำนวน ๑๑๖ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาโรจน์	ดำรงแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวดวงฤทัย	หัตถแก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายพนมภูมิ	อิทธิพล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๗-๘๔๓๑๖๑

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางเบน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ตัวเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๖๒๘,๘๓๒.๐๗	๑.๒๗๐๑	๒,๐๖๘,๘๕๕.๘๒	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๐๗๑,๘๕๕.๘๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๐๗๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
 (นายสาโรจน์ ตัวเสน) เด็กเล็ก บ้านบางเบน และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
 ตรวจ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายสาโรจน์ ตัวเสน) (นายสาโรจน์ ตัวเสน)
 เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธีรพงษ์ บุรี) (นางสาวดวงกมล หัดแก้ว)
 อนุมัติ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายอุสมาน แซ่แตง) (นายชนภูมิ ชีพเหล็ก)

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สอ.ศพด.๒)				แผนที่	๓/๑๖	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่				
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ศิวะเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานฐานรากแผ่							
๑.๑	วางผัง	๗๐.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑	ขุดดิน	๓๖.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๕๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๔๕๑	๕๘๔.๖๖	๔๘.๐๐	๑๔๘.๕๐	๗๒๒.๖๖
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๘.๐๐	๑,๖๘๘.๐๐	๓๘๘.๐๐	๓๘๘.๐๐	๒,๐๗๖.๐๐
	รวม ๑				-		-	๑๔,๓๑๑.๖๖
๒	งานโครงสร้าง							
๒.๑	ทรายถมรองพื้น	๑๐๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๖.๗๖	๒๕,๐๖๖.๕๖	๔๘.๐๐	๑๐,๘๙๔.๐๐	๓๕,๙๖๐.๕๖
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๔.๐๐	๖๕,๔๘๖.๐๐	๔๘๘.๐๐	๑๖,๘๗๒.๐๐	๘๒,๓๖๘.๐๐
๒.๓	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๖๐	ตัน	๒๒,๓๓๑.๒๓	๑๓,๖๖๖.๗๓	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๐๔๐.๖๐	๑๕,๗๐๗.๓๓
๒.๔	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑.๔๗	ตัน	๒๐,๔๓๖.๔๒	๓๐,๐๓๒.๗๓	๓,๔๐๑.๐๐	๔,๙๘๔.๔๗	๓๕,๐๑๖.๒๐
๒.๕	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๒๔	ตัน	๕๐,๓๗๐.๓๔	๑๒,๔๗๑.๖๕	๓,๔๐๑.๐๐	๘๑๖.๒๔	๑๕,๒๘๗.๘๙
๒.๖	ไม้แบบ	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๘๑,๒๐๐.๐๐
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		

หมายเหตุ: ราคามันฝรั่งแห้งที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๘๙ บาท/ลิตร ราคาวีลคู่จังหวัดระนอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ศิวะเสน)

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.๒)				แผนที่	๒/๑๖		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่					
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตัวงเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๗	ตะปู	๐.๐๐	กก.	-	-	-	-	๒,๕๐๔.๓๐	
๒.๘	สวดผูกเหล็ก	๗๐.๐๐	กก.	๕๓.๕๕	๒,๓๐๔.๓๐	-	-	๒๖๒,๒๕๒.๒๘	
	รวม ๒				-		-		
๓	งานหลังคา				-		-		
๓.๓	ครอบสั้บไม้คั้งสีน้ำเงิน + ตะปูเกลียว	๓๕๓.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๑๙,๙๖๕.๐๐	๒๕.๐๐	๘,๘๒๕.๐๐	๓๕,๗๙๐.๐๐	
๓.๔	กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ x ๕ มม.	๖๒๐.๐๐	แผ่น	๖๓.๕๕	๓๙,๔๐๓.๐๐	๑๓.๕๕	๘,๖๔๔.๐๐	๔๘,๐๔๗.๐๐	
	๑.๒๐ x ๕ มม.				-		-		
๓.๕	ขอมุงตัว ๒ ขนาด ๗ นิ้ว	๓๒๕.๐๐	ตัว	๓.๕๐	๑,๒๓๕.๐๐	-	-	๑,๒๓๕.๐๐	
๓.๖	แปะเหล็ก C ๓๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๓๗.๐๐	พ็อน	๖๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๑๗.๐๐	๖,๒๒๐.๐๐	๘,๔๔๐.๐๐	
๓.๗	แปะเหล็ก C ๓๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๒๔.๐๐	พ็อน	๕๒.๕๕	๑,๒๖๑.๓๒	๒๔.๐๐	๕,๘๐๔.๐๐	๗,๐๖๕.๓๒	
๓.๘	เหล็ก C ๓๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๐.๐๐	พ็อน	๐.๐๐	-	-	-	-	
๓.๙	พ็อนเหล็ก O ๓๓/๖" x ๓.๒ มม.	๒๕.๐๐	พ็อน	๔๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐	
๓.๑๐	พ็อนเหล็ก O ๒" x ๓.๒ มม.	๑๔.๐๐	พ็อน	๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒๖.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	รวมยอด								
รวมค่าวัสดุ						รวมแรงงาน			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันที่ตลาดราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๕๕ บาท/ลิตร ราคาวัสดุจริงที่ตรวจสอบได้

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ตัวงเสน)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.๒)			แผ่นที่	๓/๑๖	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อ.ต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสารโรจน์ ต้วงเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๙	แผ่นพลาสติก ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๔ มม.	๘.๐๐	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐
๓.๑๐	น็อต Ø ๑๕ มม. X ๐.๕๐ ม.	๓๒.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	๙๖๐.๐๐
๓.๑๑	ตะปูเหล็กราวสี่กระสี้	๑๑.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๑๑๐.๐๐
๓.๑๒	เชือกขางไม้ + ทับเชือกขางไม้สำเร็จรูป	๖๖.๐๐	เมตร	๑๕๕.๐๐	๘,๕๗๐.๐๐	๖๙.๐๐	๑๕,๕๕๔.๐๐
๓.๑๓	ค่าแรงยกประกอบโรงหลังคา (เหมา)	-	รายการ	๐.๐๐	-	-	-
	รวม ๓				-	-	๑๕๒,๘๔๑.๒๔
๔	งานผนัง				-	-	
๔.๑	ผนังก่ออิฐแดง ๔ รู ครึ่งแผ่น	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๓.๐๐	๔๒,๔๒๐.๐๐	๘๘.๐๐	๕๕,๘๘๐.๐๐
๔.๒	ปูนฉาบผนัง	๒๗๕.๐๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๙,๒๕๐.๐๐
๔.๓	ปูนฉาบโครงสร้าง	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐
๔.๔	เอ็น คสล.	๑๘๐.๐๐	เมตร	๑๓๓.๐๐	๒๓,๙๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๐,๒๔๐.๐๐
	รวม ๔				-	-	๑๑๘,๑๓๐.๐๐
๕	งานพื้น						
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร ราคาสีลวดจึงควรระบอเอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสารจน์ ต้วงเสน)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร. (๐๗๗) ๘๖๑๖๒๓

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สก.ศพด.๒)				แผนที่	๔/๑๖
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กระบือ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘		ผู้ประมาณราคา		นายสาโรจน์ ต้วงเสน	ตำแหน่ง
						ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
๔.๑	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด ๑๒" x ๑๒" + ปูนทราย	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓๓.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๕	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด ๑๒" x ๑๒" + ปูนทราย	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓๓.๐๐	๔๖,๕๖๘.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๔.๓	พื้นผิวมันขัดหยาบ(เขาร่อง)	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๒.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๘๒.๐๐	๘๒๐.๐๐
	รวม ๕				-		-
๖	งานฝ้าเพดาน				-		-
๖.๑	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. + เค้ราเหล็ก	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑๘๕.๐๐	๒๕,๑๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
๖.๒	ฝ้ายิปซัมบอร์ดทึบความชื้น หนา ๙ มม. + เค้ราเหล็ก	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐
๖.๓	ฝ้าเพดานแผ่นสกริปบอร์ดชนิดมีรู	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๒๖๓.๐๐	๑๘,๙๒๐.๐๐	๙๔.๐๐	๖,๗๖๘.๐๐
	รวม ๖				-		-
๗	งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์				-		-
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน	

หมายเหตุ ราคานับวันที่จัดทำราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/เมตร ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ต้วงเสน)

ประมาณราคาก่อสร้าง				อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สอ.ศพด.๒)				แผนที่	๕/๑๖
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อ.ต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่					
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตัวงสาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๗.๑	ประตู ป๑	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐		-	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๗.๒	ประตู ป๒	๓.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐		-	๒๒,๕๐๐.๐๐	
๗	ประตู ป๓	-	ชุด		-		-	-	
๗.๔	หน้าต่าง น๑	๑๑๑.๐๐	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐		-	๖๖,๐๐๐.๐๐	
๗.๕	หน้าต่าง น๒	๔.๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐		-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๗				-		-	๑๓๙,๕๐๐.๐๐	
๘	งานไฟฟ้า				-		-	-	
๘.๑	โคมไฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ๒ x ๓๕ W	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๒๗,๐๙๐.๐๐	
	W				-		-	-	
๘.๒	โคมไฟลูเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลา ๑ x ๓๖ W	๑๔.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๙,๕๙๐.๐๐	
๘.๓	ดวงโคมแก้วชาลาปากขนาด ๑ x ๓๖ W	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐	
๘.๔	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	๒.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๘.๕	ชุดตู้ควบคุมไม่ต่ำกว่า ๑๐ ช็องเมน ๖๓ A	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน				

หมายเหตุ ราคานับจนถึงหลังทาสี ๒๖.๐๐ - ๒๖.๔๙ บาท/ตร.ร. ราคาสั่งซื้อหัวกระเบื้อง เคียน พฤษภาคม

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ตัวงสาน)

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สก.ศพด.๒)			แผ่นที่		๖/๑๖		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่				
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตัวงสาน		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมสายกราวด์ THW ๓๐ Sq.มม.และแท่งกราวทองแดงขนาด ๐.๕/๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ ม.								
๘.๖	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	๑๖.๐๐	ชุด	๑๒๐.๙	๕๓๓.๕๔	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๓,๗๕๓.๕๔	
๘.๗	ปลั๊กกราวด์คู่ชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก	๑๐.๐๐	ชุด	๑๓๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๘.๘	เท้ารับทีวีพร้อมหน้ากาก	๘.๐๐	ชุด	๑๙๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
๘.๙	เท้ารับโทรทัศน์พร้อมหน้ากาก	๘.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
๘.๑๐	สายไฟฟ้า THW ๒.๕ Sq. มม.	๕๗๕.๐๐	เมตร	๓๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๗.๐๐	๓,๓๒๕.๐๐	๘,๐๗๕.๐๐	
๘.๑๑	สายเมนไฟฟ้า THW-A ๒๕ Sq.มม.	๒๐๐.๐๐	เมตร	๑๘.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๓.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	
๘.๑๒	สายโทรศัพท์ TIEV ๐.๖๕ มม ๔ Cores	๑๔๐.๐๐	เมตร	๕.๐๐	๗๒๐.๐๐	๖.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
๘.๑๓	สายทีวี RG ๖ สีขาว	๑๔๐.๐๐	เมตร	๔.๐๐	๕๖๐.๐๐	๖.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๘.๑๔	ตู้เหล็กพักสายโทรศัพท์ ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๓๐ x ๐.๑๕ M.	๑.๐๐	ชุด	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	-	-	๓๓๐.๐๐	
รวมยอด				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		[]	

หมายเหตุ ราคานับจนถึงหลังที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/เมตร ราคาสีคู่จังหวัดระนอง เคียน พฤษภาคม

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ตัวงสาน)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สอ.ศพด.๒)				แผนที่	๓/๑๖		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่				
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตั้งแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยความสะดวก				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๘.๑๕	ตู้เหล็กพิกสายทีวี ขนาด ๐.๖๕ X ๐.๓๕	๑.๐๐	ชุด	๓๘๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	-	-	๓๘๕.๐๐	
	X ๐.๑๕ ม.				-		-	-	
๘.๑๖	เหล็กช่อง	๔.๐๐	ชุด	๑๑๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	-	-	๔๔๐.๐๐	
๘.๑๗	ท่อร้อยสาย P.V.C. สีเหลือง Ø ๑/๒"	๖๐.๐๐	เมตร	๑๑.๒๕	๖๗๕.๐๐	๑๘.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๗๕๕.๐๐	
๘.๑๘	อุปกรณ์ทางการไฟฟ้าอื่นๆเช่นกล่องพิกสาย	๑.๐๐	รายการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ข้อต่อ คอนกรีตเตอร์เข้ากล่องพิกสาย และ				-		-	-	
	อื่นๆ ฯลฯ				-		-	-	
๘.๑๙	มิเตอร์ ขนาด ๑๕ A	๑.๐๐	รายการ	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	
๘.๒๐	ท่อร้อยสายอ่อน FLEX สีเหลือง Ø ๑/๒"	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๗.๖๔	๑,๗๖๔.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๔.๐๐	
	รวม ๘				-		-	๙๙,๖๕๒.๔๔	
๙	งานทาสี				-		-	-	
๙.๑	งานทาสีรองพื้น + งานทาสีน้ำมันอคริลิก	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	-	-	-	-	
๙.๒	งานทาสีกับสับแม่เหล็กโครงหลังคา	๑๑๐.๐๐		๔๗.๐๐	๕,๑๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๙,๐๒๐.๐๐	
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน			

หมายเหตุ: ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๘๔ บาท/ลิตร ราคาสีน้ำมันอคริลิกของ เทียน พฤษภาคม

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ตั้งแสน)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สก.ศพค.๒)				แผนที่	๙/๑๖
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตัวงเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยความสะดวก		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานฐานราก			หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	วางผัง	๔๘.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๑.๒	ขุดดิน	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	-	๑๒๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๔๓	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๔๘๘.๔๓
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๑.๐๐	๘๔๐.๕๐	๑,๕๒๐.๕๐	๑,๐๓๙.๕๐
	รวม ๑			-	-	-	๘,๗๐๒.๔๓
๒	งานโครงสร้าง						
๒.๑	ทราดยกมรองพื้น	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๖.๕๖	๗,๐๙๖.๘๐	๗,๓๓๓.๐๐	๑๐,๐๗๒.๘๐
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๖๘.๐๐	๒๕,๐๘๘.๐๐	๒๖,๖๕๖.๐๐	๓๓,๘๘๒.๐๐
๒.๓	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๒๗	ตัน	๒๕,๐๘๘.๒๓	๖,๗๖๐.๐๓	๓,๑๘๐.๐๐	๖,๘๘๘.๒๓
๒.๔	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๐.๘๔	ตัน	๒๐,๔๓๖.๕๖	๑๗,๓๕๐.๕๓	๓,๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๖.๕๗
๒.๕	ไม้แบบ	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	๑๓,๓๓๐.๐๐	๓๔,๘๕๐.๐๐
๒.๖	ตะปู	๐.๐๐	กก.	-	-	-	-
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน		

หมายเหตุ ราคามัมนั้นได้เฉลี่ยราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร ราคาสีที่ผู้จ้างห้ระนอง เดือน พฤษภาคม

สิ่งอื่น

(นายสาโรจน์ ตัวงเสน)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สก.ศพด.๒)				แผนที่		๓๐/๑๖	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลวง อ.มะป่อง จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลวง		รายการเลขที่		
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘		ผู้ประมาณราคา		นายสาริษฐ์ ตั้งแสน		ตำแหน่ง		ผู้อำนวยการกองช่าง
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก	๓๕.๐๐	กก.	๔๓.๔๔	๑,๕๒๐.๙๕		-	๑,๕๕๒.๑๕	
	รวม ๒		กก.		-		-	๑๑๑,๓๓๒.๒๒	
๓	งานหลังคา								
๓.๑	คาออบมุงกระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน	๗๓.๐๐๐	คู่	๘๕.๐๐	๖,๒๐๕.๐๐	๒๔.๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	๗,๙๕๗.๐๐	
๓.๒	กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ x ๐.๕๐	๒๘๐.๐๐	แผ่น	๖๓.๕๕	๑๗,๙๙๔.๐๐	๑๓.๔๖	๓,๘๐๘.๘๐	๒๑,๗๐๒.๘๐	
	๑.๒๐ x ๕ มม.				-		-	-	
๓.๓	ขอมุงตัว ป ขนาด ๗ นิ้ว	๕๖๐.๐๐	ตัว	๓.๘๒	๒,๑๓๖.๒๐		-	๒,๑๓๖.๒๐	
๓.๔	แปเหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ ๒.๓ มม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๖๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	๑๖,๙๔๐.๐๐	
๓.๕	แปเหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม	๑๐.๐๐	ท่อน	๔๒๔.๔๑	๔,๒๔๔.๔๐	๒๘๔.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	๗,๐๘๔.๔๐	
๓.๖	ท่อเหล็ก Ø ๑๑/๒" x ๓.๒ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๔๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๑๘๔.๔๕	๒,๐๒๘.๔๕	๗,๓๐๘.๔๕	
๓.๗	แผ่นเทพทาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๔ มม.	๖.๐๐	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
๓.๘	น๊อต Ø ๑๕ มม. X ๐.๕๐ m.	๒๔.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๗๒๐.๐๐		-	๗๒๐.๐๐	
๓.๙	เชิงชายไม้ + ปิดทึบไม้สำเร็จรูป	๖๖.๐๐	ท่อน	๑๕๕.๐๐	๙,๙๗๐.๐๐	๖๙.๐๐	๔,๕๕๔.๐๐	๑๔,๕๒๔.๐๐	
	รวมยอด			รวมคำวัสดุ		รวมแรงงาน			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันสีเหลืองราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๘๙ บาท/ลิตร ราคาลวดเหล็กจังหวัดระนอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสาริษฐ์ ตั้งแสน)

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สด.ศพต.๒)			แผ่นที่	๑๑/๑๖	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง	รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตัวงเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๑๐	ค่าแรงยกประกอบโครงสร้างหลังคา (เทพา)	๐.๐๐	รายการ	-	-	-	
	รวม ๓				-	-	๘๔,๑๐๑.๐๕
๔	งานผนัง				-	-	
๔.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๑๓๐.๐๐๐๐	ตร.ม.	๓๐๓.๐๐	๓๙,๙๖๐.๐๐	๓๑,๕๗๐.๐๐	๕๐,๙๖๐.๐๐
๔.๒	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘" x ๘"	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐๓.๐๐	๓๗,๘๗๕.๐๐	๑๓,๒๕๐.๐๐	๕๕,๑๒๕.๐๐
๔.๓	ปูนฉาบผนัง	๒๕๕.๐๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๑๗,๓๔๐.๐๐	๒๐,๙๑๐.๐๐	๓๘,๒๕๐.๐๐
๔.๔	ปูนฉาบโครงสร้าง	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐
๔.๕	เอ็น คสล.	๙๐.๐๐	เมตร	๑๓๕.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐
๔.๖	รวม ๔				-	-	๑๖๖,๓๕๕.๐๐
๕	งานพื้น				-	-	
๕.๑	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘" x ๘"	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๙.๐๐	๑๖,๓๔๔.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๒๘,๘๙๔.๐๐
๕.๒	พื้นผิวขัดหยาบ	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๑๐๒.๐๐	๑,๔๒๘.๐๐	๑,๓๔๘.๐๐	๒,๗๗๖.๐๐
	รวม ๕					-	๒๕,๗๖๐.๐๐
	รวมยอด						
					รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน	

หมายเหตุ ราคาน้ำหนักเฉลี่ยราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร ราคาสีฉลุจึงหวั่นระนอง เคียน พฤษภาคม

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ตัวงเสน)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สก.ศพด.๒)				แผนที่	๑๒/๑๖
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางเบม หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสารจน์ ตั้งแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๖	งานฝ้าเพดาน					
๖.๑	ฝ้ายิปซัมบอร์ดทาสีความชื้น หนา ๙ มม. +	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	๑๖,๕๒๐.๐๐
๖.๒	โครงเหล็ก				-	-
๖.๓	ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	๕๐.๐๐๐	ตร.ม.	๒๒๓.๐๐	๑๑,๑๕๐.๐๐	๑๗,๘๕๐.๐๐
	รวม ๖				-	๓๔,๓๗๐.๐๐
๗	งานประตูด + หน้าต่าง + อุปกรณ์				-	-
๗.๑	ประตูคู่ ป๓	๑.๐๐	คู่ค	๕,๓๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐
๗.๒	ประตูคู่ ป๔	๒.๐๐	คู่ค	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๗.๓	ประตูคู่ ป๕	๔.๐๐	คู่ค	๓๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐
๗.๔	หน้าต่าง น๑	๑.๐๐	คู่ค	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐
๗.๕	หน้าต่าง น๒	๒.๐๐	คู่ค	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗.๖	หน้าต่าง น๓	๔.๐๐	คู่ค	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๗.๗	หน้าต่าง น๔	๕.๐๐	คู่ค	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน	

หมายเหตุ ราคานับตั้งแต่หลังที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร ราคาสีอุดจึงหวั่นระบอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสารจน์ ตั้งแสน)

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สก.ศพค.๒)				แผ่นที่	๓๓/๑๖		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าขอโครงการ	อบต.ม่วงกลวง	รายการเลขที่					
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ศิวะเสนา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๘	งานไฟฟ้า							๘๐,๗๕๐.๐๐	
๘.๑	โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบหลอดแอล ๒ x ๓๕ W	๒.๐๐	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	
๘.๒	โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลั๊ก ๑ x ๓๖ W	๑๔.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๙,๓๘๐.๐๐	
๘.๓	ดวงโคมแก้วชาลาแปขนาด ๑ x ๓๖ W	๖.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	
๘.๔	ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
๘.๕	ชุดตู้ควบคุมไม่ต่ำกว่า ๔ ช่องเมน ๓๐ Am พร้อมสายกราวด์ THW ๑๐ Sq.mm. และ	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
	แพ่งกราวทองแดงขนาด 0.๕/๘ นิ้ว ยาว								
	ไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ ม.								
๘.๖	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	๔.๐๐	ชุด	๓๒.๐๔	๑๒๘.๑๖	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
๘.๗	ปลั๊กกราวด์ชนิดฝังผนังพร้อมหน้ากาก	๒.๐๐	ชุด	๓๓๕.๐๐	๖๗๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	รวมยอด								
รวมค่าวัสดุ					รวมแรงงาน				

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๔๙ บาท/ลิตร ราคาสีลิ่งหัวระนอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ศิวะเสนา)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สด.ศพด.๒)				แผนที่	๑๔/๓๖		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลวง	รายการเลขที่					
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตั้งแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๘.๘	สายไฟฟ้า THW ๒.๕ Sq. mm.	๑๖๐.๐๐	เมตร	๓๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๗.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	
๘.๙	สายฉนวนไฟฟ้า THW- A ๒๕ Sq.mm.	๖๐.๐๐	เมตร	๑๘.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒๗.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	
๘.๑๐	เหล็กกล่อง	๖.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๖๖๐.๐๐			๖๖๐.๐๐	
๘.๑๑	ท่อร้อยสาย P.V.C. สี่เหลี่ยม Ø ๑ ๖/๒ "	๓๐.๐๐	เมตร	๑๑.๒๕	๓๓๗.๕๐	๑๘.๐๐	๕๔๐.๐๐	๘๗๗.๕๐	
๘.๑๒	อุปกรณ์ทางการไฟฟ้าอื่นๆเช่นกล่องพักสาย	๑.๐๐	รายการ	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐	
	ข้อต่อ คอนกรีตเตอร์เข้ากล่องพักสาย และ								
	อื่นๆ ฯลฯ								
๘.๑๓	ท่อร้อยสายอ่อน FLEX.สี่เหลี่ยม Ø ๑ ๖/๒ "	๕๖.๐๐	เมตร	๑๗.๖๕	๙๘๗.๘๕	๑๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๕๔๗.๘๕	
	รวม ๘							๓๖,๘๙๔.๑๕	
๙	งานสุขภัณฑ์								
๙.๑	โถส้วมชักโครกสำหรับเล็ก	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๑,๑๙๒.๐๐	
๙.๒	อ่างล้างมือชนิดมีแกนเคอร์เตอร์ + อุปกรณ์	๔.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒,๖๘๒.๐๐	๑๔,๑๘๒.๐๐	
๙.๓	เคอร์เตอร์ล้างจานชนิด ๒ หลุม	๑.๐๐	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	
	รวมยอด			รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน			

หมายเหตุ: ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๘๔ บาท/ลิตร ราคาสีลวดทั้งหัวตะบอง เดือน พฤษภาคม

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ตั้งแสน)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (แบบ สก.ศพด.๒)				แผนที่	๑๕/๑๖		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘	ผู้ประมาณราคา		นายสาโรจน์ ศิวะเสน		ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔.๔	ที่ปัสสาวะรวมมีกษาย + อุปกรณ์	๕.๐๐๐	ชุด	๑,๐๒๘.๐๕	๕,๑๔๐.๒๖	๒๔๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๕,๓๐๔.๒๖	
๔.๕	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด ๑ ลบ.ม.	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๕๕๐.๐๐	๑๓,๕๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	
๑๐	บ่อค้ำเก็บน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๒,๑๔๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	
๔.๗	ฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน	๘.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	
๔.๘	งานเดินระบบท่อต่าง	๑.๐๐	รายการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๔							๔๓,๙๖๔.๒๖	
๑๐	งานพาสี								
๑๐.๑	งานพาสีรองพื้น + งานพาสีน้ำอะครีลิค	๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๑๐.๒	งานทาสีเหล็กกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๔๗.๐๐	๑,๙๗๔.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	๓,๕๔๔.๐๐	
	รวม ๑๐							๓,๕๔๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							๖๓๕,๖๔๗.๔๙	
	รวมยอด								
รวมค่าวัสดุ				รวมแรงงาน					

รวมค่าวัสดุ

รวมแรงงาน

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๕๙ บาท/ลิตร ราคาค่าวัสดุจ้างผู้ตรวจสอบ เบื้องต้น พฤษภาคม

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ศิวะเสน)

ผู้ประมาณราคา

