

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มะห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาโรจน์	ด้วงเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวลลิตา	ลำหมั่น	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวพัชรี	กล้าศึก	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิดเราะหิมะห์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	127,358.24	1.3074	166,508.17	
2	งานป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			169,508.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			169,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา
 นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน)

ตรวจ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน)

(นางสาวศลิตา ลำหมั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวพัชรีย์ กล้าศึก)

(นายธีรพงษ์ บุรี)

ปลัด อบต.ม่วงกลวง

อนุมัติ.....

(นายอุสมาน แซ่แดง)

นายก อบต.ม่วงกลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มะห์(0.40*1.00 ม.ภายใน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานดินซุด								
	-งานดินซุด/ถมดิน	27.528	ลบ.ม.			148.00	4,074.14	4,074.14	
2	งานรางระบายน้ำ	31	ม.						
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	2.418	ลบ.ม.	439.25	1,062	99.00	239.38	1,301.49	
2.3	-คอนกรีต 1:3:5(ผสมเสร็จ)	2.015	ลบ.ม.	1869.16	3,766	306.00	616.59	4,382.95	
2.4	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	11.78	ลบ.ม.	1962.62	23,120	306.00	3,604.68	26,724.34	
2.5	-ไม้แบบเต็ม	37.2	ตรม.	0	-	133	4,947.60	4,947.60	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	29.76	ตรม.	542.06	16,131.71	-	-	16,131.71	
	-ไม้โครงยึดแบบ	11.16	ลบ.ฟ.	457.94	5,110.61	-	-	5,110.61	
	-ตะปู	9.3	กก.	36.45	338.99	-	-	338.99	
2.6	-เหล็ก 9 มม.(*.49)	355.79	กก.	23.08	8,211.56	4.10	1,458.73	9,670.29	355.787
2.7	-เหล็ก 6 มม.(*.22)	156.86	กก.	24.53	3,847.78	4.10	643.13	4,490.90	156.86
2.8	-ลวดผูกเหล็ก	15.38	กก.	55.51	853.71	-	-	853.71	
3	งานพื้นคสล.หนา 0.15 ม.	67	ตรม.						
	ทรายหยาบรองพื้น	3.35	ลบ.ม.	439.25	1,471	99.00	331.65	1,803.14	
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	10.05	ลบ.ม.	1962.62	19,724	306.00	3,075.30	22,799.63	
	-เหล็ก ตะแกรง wiremesh 4 mm.	31.35	ตรม.	27.00	846.45	5.00	156.75	1,003.20	0.20*0.20
	ทรายถมอัดแน่น	56.28	ลบ.ม.	233.64	13,149	99.00	5,571.72	18,720.98	
4	งานบ่อพัก	1	แห่ง						
4.1	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	0.2	ลบ.ม.	1962.62	393	306.00	61.20	453.72	
4.2	งานผนังก่ออิฐบล็อก	8.7	ตรม.		-	65.00	565.50	565.50	
	-ซีเมนต์บล็อก	113.1	ก้อน	5.14	581	-	-	581.33	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	82.389	กก.	2.68	221	-	-	220.80	
	-ทรายหยาบ	0.348	ลบ.ม.	439.25	153	-	-	152.86	
	-เหล็ก 9 มม.(*.49)	5.00	กก.	23.08	115.40	4.10	20.50	135.90	
	เหล็กฉาก2"*2"	4.00	ม.	55.00	220.00	-	-	220.00	
4.3	งานผนังฉาบปูนเรียบ	17.4	ตรม.			82.00	1,426.80	1,426.80	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	217.5	กก.	2.68	582.90		-	582.90	

-น้ำยาผสมปูนฉาบ	133.98	กก.	2.00	267.96		-	267.96	
-ทรายละเอียด	0.696	ลบ.ม.	570.10	396.79		-	396.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							127,358.24	

(ลงชื่อ).....

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....

(นายสาโรจน์ ดำงเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ