



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงบालาย บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒
ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุง บาลาย บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงกลางกำหนด) โดยวิธีสอบราคา

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการสอบราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการ ถอดแบบ และการคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่า ก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงกลาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงกลาง

/กำหนดขายรูปแบบ...

กำหนดขายรูปแบบรายการและกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

กำหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ชั้น ๒) จังหวัดระนอง

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ชั้น ๒) จังหวัดระนอง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๑๖๔๖ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.muangkluang.go.th , www.Ranonglocal.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอสมาน แซ่แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบะลาย บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.ม่วงกลางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๔ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาโรจน์ ด้วงเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

๖.๓ นายศุภกร เสนขวัญแก้ว ตำแหน่ง บุคลากร กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านบางเบน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.พังงา
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
 ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	131,740.41	1.2726	167,652.85	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			170,652.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			170,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 18 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 9,444 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา

นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายช่างโยธา 5

(นายสาโรจน์ ดำรงเสน)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี)

(น.ส.ดวงฤทัย ทัดแก้ว)

ปลัด อบต.ม่วงกลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

อนุมัติ.....

(นายศุภกร เสนขวัณแก้ว)

(นายอุสมาน แซ่แดง)

นายก อบต.ม่วงกลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบालาย บ้านบางเบน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	หมวดงานฐานราก F1	6	ฐาน						
	1.1 ขุดดินถมคืน	7.20	ม ³			148.00	1,065.60	1,065.60	
	1.2 ทราดยาบอัดแน่น	0.30	ม ³	389.41	117	91.00	27.30	144.12	
	1.3 คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5	0.30	ม ³	1631.59	489	398.00	119.40	608.88	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.20	ม ³	1,926.48	2,312	498.00	597.60	2,909.38	
	1.5 เสาค้ำ	0.00	ตัน		-		-	-	
	1.6 ไม้แบบ	4.80	ม ²		-	133.00	638.40	638.40	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	3.84	ลบ.ฟ.	448.60	1722.62		-	1,722.62	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	1.15	ลบ.ฟ.	420.56	483.64		-	483.64	
	- ตะปู	1.20	กก.	40.5	49	-	-	48.60	
	1.7 เหล็ก								
	เหล็ก DB 12mm.(60*.888)	52.80	กก.	21.03	1,110	3.40	179.52	1,289.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.58	กก.	41.49	66	-	-	65.55	
2	งานตอม่อ C1								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.24	ม ³	1,926.48	462.36	498.00	119.52	581.88	
	ไม้แบบ	4.80	ม ²		-	133.00	638.40	638.40	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	3.84	ลบ.ฟ.	448.60	1722.62		-	1,722.62	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	1.15	ลบ.ฟ.	420.56	483.64		-	483.64	
	- ตะปู	1.20	กก.	40.5	48.60	-	-	48.60	
	เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(24*.22)	5.28	กก.	23.75	125.40	3.40	17.95	143.35	
	เหล็ก RB 9 mm.(0*.499)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(0*.888)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 16 mm.(36*1.58)	56.88	กก.	22.01	1,252	3.40	193.39	1,445.32	
	เหล็ก DB 20 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.86	กก.	41.49	77	-	-	77.37	

3	งานเสา C1								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.51	ม ³	1,926.48	982.50	498.00	253.98	1,236.48	
	ไม้แบบ	10.24	ม ²		-	133.00	1,361.92	1,361.92	
	ไม้ยาง 1*6"-8" 4.00 ม.(0.8)	8.19	ลบ.ฟ.	448.60	3674.03		-	3,674.03	
	ไม้ยาง 11.5*3" 4.00 ม.(0.24)	2.45	ลบ.ฟ.	420.56	1030.37		-	1,030.37	
	- ตะปู	2.56	กก.	40.5	103.68	-	-	103.68	
	เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(48*.22)	10.56	กก.	23.75	250.80	3.40	35.90	286.70	
	เหล็ก RB 9 mm.(0*.499)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(0*.888)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 16 mm.(52*1.58)	80.89	กก.	22.01	1,780	3.40	275.03	2,055.41	
	เหล็ก DB 20 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.74	กก.	41.49	114	-	-	113.83	
4	งานคาน B1	12.00	ม.						
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.96	ม ³	1,926.48	1,849.42	498.00	478.08	2,327.50	
	ไม้แบบ	12.00	ม ²		-	133.00	1,596.00	1,596.00	
	ไม้ยาง 1*6"-8" 4.00 ม.(0.8)	9.6	ลบ.ฟ.	448.60	4306.56		-	4,306.56	
	ไม้ยาง 11.5*3" 4.00 ม.(0.24)	2.88	ลบ.ฟ.	420.56	1211.21		-	1,211.21	
	- ตะปู	3.00	กก.	40.5	121.50	-	-	121.50	
	เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(72*.22)	15.84	กก.	23.75	376.20	3.40	53.86	430.06	
	เหล็ก RB 9 mm.(0*.499)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(0*.888)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 16 mm.(84*1.58)	132.72	กก.	22.01	2,921	3.40	451.25	3,372.42	
	เหล็ก DB 20 mm.(96*2.47)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.46	กก.	41.49	185	-	-	184.91	
5	งานคาน B2	12.00	ม.						
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.96	ม ³	1,926.48	1,849.42	498.00	478.08	2,327.50	
	ไม้แบบเดิม	12.00	ม ²		-	133.00	1,596.00	1,596.00	
	ไม้ยาง 1*6"-8" 4.00 ม.(0.8)	9.6	ลบ.ฟ.	448.60	4306.56		-	4,306.56	
	ไม้ยาง 11.5*3" 4.00 ม.(0.24)	2.88	ลบ.ฟ.	420.56	1211.21		-	1,211.21	
	- ตะปู	3.00	กก.	40.5	121.50		-	121.50	
	เหล็ก				-	-	-	-	

	เหล็ก RB 6 mm.(168*.22)	37.00	กก.	23.75	878.75	3.40	125.80	1,004.55	
	เหล็ก RB 9 mm.(0*.499)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(24*.888)	21.12	กก.	21.03	444	3.40	71.81	515.96	
	เหล็ก DB 16 mm.(36*1.58)	56.88	กก.	22.01	1,252	3.40	193.39	1,445.32	
	เหล็ก DB 20 mm.(0*2.47)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.45	กก.	41.49	143	-	-	143.14	
6	งานพื้นสำเร็จรูป SP	18.00	ม ²	-	-	-	-	-	
	คอนกรีตทับหน้ารวมเหล็กเสริม	18.00	ม ²	165.00	2,970.00	61.00	1,098.00	4,068.00	
	ไม้แบบเต็ม	0.90	ม ²		-	133.00	119.70	119.70	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	0.72	ลบ.ฟ.	448.60	322.99		-	322.99	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	0.21	ลบ.ฟ.	420.56	88.32		-	88.32	
	- ตะปู	5.50	กก.	40.50	222.75	-	-	222.75	
7	งานบันได	1.00	ขั้น						
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.97	ม ³	1,926.48	1,868.69	498.00	483.06	2,351.75	
	ไม้แบบ	3.60	ม ²		-	133.00	478.80	478.80	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	2.88	ลบ.ฟ.	448.60	1291.97		-	1,291.97	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	0.86	ลบ.ฟ.	420.56	361.68		-	361.68	
	- ตะปู	0.90	กก.	40.50	36.45		-	36.45	
	เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(0*.22)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก RB 9 mm.(20*.499)	9.98	กก.		-	3.40	33.93	33.93	
	เหล็ก DB 12mm.(33*.888)	29.30	กก.	22.30	653	3.40	99.62	753.01	
	เหล็ก DB 16 mm.(0*1.58)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 20 mm.(0*2.47)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.18	กก.	41.49	49	-	-	48.89	
	งานราบบันได	5.88	ม.	134	788	343.00	2,016.84	2,804.76	
8	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง								
	งานผนังก่ออิฐบล็อด	50	ตรม.	90.82	4,541	60	3,000.00	7,541.00	
	งานผนังก่ออิฐบล็อดช่องแสง	3.2	ตรม.	187.29	599	60	192.00	791.33	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ	50	ตรม.	52.52	2,626	82	4,100.00	6,726.00	
	งานผนังขัดมันเรียบ	20	ตรม.	68.77	1,375	87	1,740.00	3,115.40	

9	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	21.24	ตรม.	285.43	6,062.53	125	2,655.00	8,717.53	
10	งานหลังคา								
	-เหล็ก C 100*50*20*3.2 mm.	9.00	ท่อน	650.00	5,850	-	-	5,850.00	
	-เหล็ก C 75*45*20*3.2 mm.	9.00	ท่อน	521.50	4,694	-	-	4,693.50	
	-เชิงชายสำเร็จรูป 8"	26	ม.	105.00	2,730.00	69.00	1,794.00	4,524.00	
	-เชิงชายสำเร็จรูป 6"	0	ม.	75.00	-	-	-	-	
	-กระเบื้องลอนคู่ 5 มม.	88	แผ่น	53.28	4,688.64	12.61	1,109.68	5,798.32	
	-ครอบสันหลังคา	0	แผ่น	-	-	-	-	-	
	-ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	445.5	กก.	-	-	8.50	3,786.75	3,786.75	
11	งานสี								
	งานทาสีน้ำอคริลิค	35	ตร.ม.	35.91	1,256.85	30.00	1,050.00	2,306.85	
	งานทาสีน้ำมัน	30	ตร.ม.	60.67	1,820.10	35.00	1,050.00	2,870.10	
12	งานสุขภัณฑ์								
	โถ้วมนั่งยองราดน้ำ	1	ชุด	1261.68	1,261.68	105.00	105.00	1,366.68	
	ก๊อก 3/4"	4	ชุด	83.18	332.72	60.00	240.00	572.72	
	งานท่อประปา							1,500.00	
13	งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม							5,000.00	
14	งานประตู ป1	1	ชุด	3000	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	อุปกรณ์ครบ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							131,845.41	

ใช้ราคาพยานิชย์จังหวัดระนองเดือนกุมภาพันธ์ 2558

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ:

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง